

CENTRO DE PRODUCCIÓN: RODIÑAS PRETENSADOS, S.L. P.I. Teixeira s/n 15310 Curtis (A Coruña) www.rodinas.com	ORGANISMO NOTIFICADO: APPLUS⁺ 0370/CPD/2028 Evaluación de control de producción en fábrica Sistema 2+ Certificado del control de producción a fecha: 27/09/2013
--	---

 Descripción: **ELEMENTOS LINEALES PRETENSADOS**
PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión del hormigón	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	EN 13225:2004/AC:2006
Resistencia última a tracción y límite elástico del acero	Acero pretensado: $\varnothing 15,2\text{mm} \cdot 1860 \text{ N/mm}^2$ y 1580 N/mm^2 Acero armado: B500S: $f_{tk} = 575 \text{ N/mm}^2$ B500S: $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia mecánica	Según especificaciones de proyecto	
Resistencia al fuego	Según "Anejo VI" de la EHE-08	
Durabilidad frente a la corrosión	Según especificaciones de proyecto	
Sustancias peligrosas	Según especificaciones de proyecto	
Detalles constructivos	Según documentación técnica	

Las prestaciones del producto identificado en este certificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Rodiñas Pretensados, s.l.

Firmado por y en nombre de Rodiñas Pretensados

Marcelino Ferrol Mouro

Administrador

